

МУП «КБУ»
633004, г.Бердск,
Юридический адрес:
ул.Промышленная, 1
5-05-17 диспетчер

Руководителю:

Юридический
адрес _____
Фактический
адрес: _____

Предупреждение о проведении испытаний

1. На основании п.6.2.11 ПТЭ тепловых энергоустановок, п.№6.87 ТИ по Технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения с 15⁰⁰ч 14.05.2023 до 20⁰⁰ч 18.05.2023 будут проводиться испытания тепловых сетей на плотность и прочность от **котельной №2 (Вега) МУП «КБУ».**

2. В срок до 15⁰⁰ч 2023, Вам необходимо провести полное отключение внутридомовых систем отопления в жилых домах на вводе теплотрасс во избежание разрыва отопительных приборов.

3. **О готовности к проведению испытаний сообщить до 20⁰⁰ ч** 14.05.2023
по телефону 5-05-17

4. **В период подготовки и проведения испытаний горячая вода подаваться не будет.**

5. Техника безопасности.
5.1. Общие указания.

- При испытании тепловой сети на плотность и прочность запрещается:
- проводить на испытываемых участках работы, не связанные с испытаниями;
 - располагаться против фланцевых соединений трубопроводов и арматуры;
 - устранять выявленные неисправности;
 - спускаться в тепловые камеры во время подъёма давления.

Особое внимание уделять участкам теплосети в местах движения пешеходов и автотранспорта, участкам бесканальных прокладок, местам пересечения теплотрасс с автодорогами.

Вам необходимо в указанное время не допускать нахождение людей, автотранспорта и иного имущества и установить наблюдение на территории и вблизи Вашего объекта в охранной зоне прокладки теплотрасс согласно «Типовых правил охраны коммунальных сетей»

При обнаружении в каком-либо месте тепловой сети признаков утечки теплоносителя (появления воды, промоин) должен быть немедленно оповещён диспетчер МУП «КБУ» по тел. 5-05-17. Одновременно принять меры по ограждению этого участка и организовать постоянное дежурство персонала для ликвидации повреждения.

Ответственные лица абонентов инструктируют свой персонал, участвующий в испытаниях по ТБ с записью в журнале.

Ответственность за соблюдение ТБ несут руководители этих предприятий.

Необходимо обеспечить надёжное отключение всех систем теплопотребления, при необходимости, запорную арматуру заклиновать со стороны ввода теплотрассы.

Отключить все дефектные участки задвижками с взятием их на цепь и вывесить плакаты «Не открывать, работают люди».

С целью контроля плотности за закрытыми задвижками открыть дренажные устройства и воздушники.

На всех ЦТП и ИТП привести в рабочее состояние дренажи, подготовить насосы для возможной откачки воды.

Организовать на время проведения этапов испытаний пункты наблюдений за давлениями и возможными повреждениями оборудования и трубопроводов с телефоном и двумя дежурными.

Проверить состояние гидроизоляции и уплотнения ниш каналов теплотрасс на вводах в здания в соответствии с предписаниями МУП «КБУ», ежегодно выдаваемых абоненту. При необходимости восстановить гидроизоляцию и уплотнение вводов в здания.

В подвалах, где находятся складские, административные, жилые и другие помещения организовать круглосуточное дежурство персонала потребителей, а также представителей организаций, эксплуатирующих или арендующих эти помещения;

На период испытаний владельцам зданий совместно с субабонентами и арендаторами принять меры по сохранности ценностей, находящихся в подвалах, вплоть до их выноса.

Выполнить мероприятия по предотвращению затопления помещений во время подъёмов давлений и температуры.

Разработать мероприятия по ликвидации последствий затопления помещений во время подъёмов давлений и температуры по выявлению дефектов до восстановления нормального режима.

На всех контрольных точках ответвлений, принимающих участие в испытаниях, во время подъёма давлений вести запись показаний манометров через каждые 2 минуты.

5.2. При испытании тепловой сети на плотность и прочность (дополнение):

- после снижения температуры сетевой воды до 40°C отключить водоподогреватели горячей воды и входные задвижки тепловых пунктов и ЦТП с независимым присоединением систем отопления и вентиляции.

6. В случае невыполнения требований настоящего предупреждения, МУП «КБУ» не несет ответственности за ущерб, причинённый Вашим объектам.

Директор МУП «КБУ»



А.И.Пронюшкин

Предупреждение получил _____

(дата, должность, подпись, ф.и.о.)

